TERRITOIRE, TOURISME

# Réouverture après travaux de la Promenade du lac

Publié le 09 décembre 2025

## Réouverture après travaux de la Promenade du lac ce mardi 9 décembre

**Après plusieurs mois de travaux, la Promenade du lac entre Terre Nue (Viviers-du-Lac) et le Rowing ( Aix-les-Bains), en passant par le Lido (Tresserve), rouvre dès décembre, soit deux mois avant la date initialement prévue. Débuté mi-septembre, ce chantier d'un montant de 1,8million d'euros, mené par Grand Lac avec le soutien de l'État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Sav oie, assure la pérennité d'un itinéraire emblématique, très fréquenté par les promeneurs et les cyclis tes. Dès cette période de Noël, piétons, familles, sportifs et cyclistes pourront retrouver les joies de s balades le long du lac sur une voie rénovée et parfaitement sûre pour tous.**

### Une réhabilitation nécessaire après la crue hivernale de 2023-2024

Construite par le Département de la Savoie en deux étapes – la section Terre Nue-Lido en 2009 puis la s ection Lido-Rowing en 2011 –, la Promenade du lac avait subi d'importants dégâts liés aux variations du niveau du lac et à la crue exceptionnelle de l'hiver 2023-2024 : affaissements, fissures, talus éventrés e t enrochements déplacés. Après un diagnostic complet et une étude de faisabilité réalisés en 2024, Gra nd Lac a engagé des travaux de confortement sur
1,5 kilomètre, profitant de la baisse programmée du niveau du lac pour intervenir hors d'eau. Cette opér ation s'inscrit dans le cadre de la troisième baisse exceptionnelle du niveau du lac du Bourget, menée d u 1er septembre au 30 novembre 2025 par le Cisalb (Comité intercommunautaire pour l'assainissement

du lac du Bourget), en lien avec la CNR (Compagnie nationale du Rhône), l'État et Grand Lac.

## Des travaux techniques et innovants

Le chantier a permis :

- la reprise des fondations et la pose de murs préfabriqués ancrés à - 80centimètres ;
- le repositionnement des enrochements pour protéger la voie contre la houle ;
- la stabilisation du Cap des Séselets, afin de renforcer la sécurité et la durabilité de cette zone sensible ;
- la mise en œuvre d'enrobés bas carbone selon deux procédés innovants :
  - biochar : intégration de biomasse végétale stockant du carbone ;
  - biofalt : utilisation de produits recyclés et de liant végétal.

Grâce à des conditions optimales, les entreprises ont pu accélérer le chantier, permettant une réouvert ure anticipée de la promenade dès décembre 2025 au lieu de février 2026.

## Une mobilisation financière pour la sécurité

Le coût total des travaux s'élève à 1,8million d'euros TTC.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de :

- l'État : 300000euros (dotation de soutien à l'investissement local, DSIL) ;
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 470000euros (Contrat Région) ;
- le Département de la Savoie : 300000euros (Contrat territorial Grand Lac 2022-2028).

GRAND LAC
COMMUNAUTÉ D'AGGL
OMÉRATION

1500 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Afin de vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des contenus remontés des réseaux sociaux et d'élaborer des statistiques de fréquentation, nous sommes susceptibles de déposer des cookies tiers sur votre machine. Cela ne peut se faire qu'en obtenant, au préalable, votre consentement pour chacun de ces cookies.