EAUX, TRAVAUX

Travaux d’eau route de Pugny à Aix-les-Bains (RD 49) : modernisation et sécurisation du réseau d’eau

Publié le 25 mars 2025

Travaux de modernisation et sécurisation du réseau d’eau

Grand Lac poursuit la réhabilitation de son réseau d’eau potable et d’eaux usées sur la commune d’Aix-les-Bains, route de Pugny. Ces travaux, d’une durée de sept mois à compter du 17 mars 2025, permettront le renouvellement et la modernisation des infrastructures vieillissantes tout en intégrant des dispositifs de comptage plus performants.

Un projet structurant pour le réseau d’eau potable

Actuellement, deux conduites d’eau potable coexistent sur le tracé concerné : une canalisation en fonte grise centenaire, dédiée à la distribution d’eau potable, et une conduite en fonte ductile des années 1970, utilisée principalement pour l’adduction d’eau potable entre le chemin de Chevaline et le réservoir des Massonnats.

Les travaux consisteront à :

- Renouveler la canalisation de distribution d’eau potable
- Remplacer la conduite d’adduction

- Reprendre les branchements d’eaux usées et installer des boîtes de branchement
- Poser des dispositifs de comptage en limite interne des propriétés bâties

Un chantier aux enjeux financiers et techniques importants

Avec un budget de 1,2 million d’euros TTC, dont 930 000 euros TTC alloués aux travaux, cette opération est conduite par Grand Lac.
Le chantier se déroulera en plusieurs phases :

- **17 mars - 17 avril 2025 : phase préparatoire incluant l’installation du chantier, la signalisation et les sondages préliminaires.**
- **21 avril - septembre 2025 : travaux de renouvellement des conduites.**
- **Premier semestre 2026 : remise en état de la voirie par le Département.**

Tout au long du chantier, des ajustements seront effectués afin de limiter l’impact sur la circulation et d ’optimiser la coordination des interventions.

Circulation et aménagements prévus

Afin de garantir la sécurité de tous, plusieurs mesures d’adaptation seront mises en place :

- **Mise en place d’un sens unique (ZAE Les Combaruches → Aix-les-Bains).**
- **Route barrée durant les vacances de Pâques (21 avril - 2 mai) et l’été (7 juillet - 29 août), avec déviation par le chemin de Chevaline.**
- **Restriction du passage des camions, avec adaptation pour la collecte des déchets.**
- **Travaux devant l’école de Boncelin programmés en été pour limiter les nuisances.**

GRAND LAC
COMMUNAUTÉ D'AGGL
OMÉRATION

1500 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Afin de vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des contenus remontés des réseaux sociaux et d'élaborer des statistiques de fréquentation, nous sommes susceptibles de déposer des cookies tiers sur votre machine. Cela ne peut se faire qu'en obtenant, au préalable, votre consentement pour chacun de ces cookies.